

Комунальне підприємство
“Рокитнівське районне бюро технічної інвентаризації”
Рокитнівської районної ради
Рівненська область, смт.Рокитне, вул.Незалежності,13

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Поточний ремонт огорожі приміщення ЗОШ І-ІІІ ст.
по вул.Центральна в с.Масевичі
Рокитнівського району,
Рівненської області

Замовник: Відділ освіти Рокитнівської РДА

Том 1

Пояснювальна записка.Дефектний акт.
Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва.
Локальний кошторис. Підсумкова відомість ресурсів.
Розрахунок загальновиробничих витрат.

Директор КП “РРБТІ”:

Інженер-кошторисник:
(Кваліфікаційний сертифікат
серія АР№006252 від 06.02.2013



А.Х.Мигловець

М.З.Торгун

Рокитне – 2018 рік

Поточний ремонт огорожі приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Масівці по вул.Центральній, Рокитнівського р-ну, Рівненської обл.

Будівництво розташоване на території Рівненської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2-2012);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2 - 2012);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.4 - 2012);
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типозих вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами (станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України).

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	6,80	грн./люд.-г
Загальна кошторисна трудомісткість	0,5976	тис.люд.-г
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,536	тис.люд.-г
Загальна кошторисна заробітна плата	23,107	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 136,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)	6000,00	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	199,075	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	185,521	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	13,554	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Гідсумкові вартісні параметри".

Склад:

Торгун М.3.

Перевірів:

Мигловець А.Х.



Всеукраїнська громадська організація
«Гільдія проєктувальників у будівництві»
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науково-методичний центр «Інпроект»

СВІДОЦТВО № 00304

Інженер-проектувальник

Торгун Михайло Захарович

(кваліфікаційний сертифікат серія АР № 006252)

з 06.02.2018 по 08.02.2018

відповідно до ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність»
підвищив(ла) кваліфікацію за напрямом:

*Інженерно-будівельне проектування
у частині кошторисної документації*

Директор ТОВ «НМЦ «Інпроект»



Ю. П. Сіренко

Перший віце-президент ВУГІП

Ю. Я. Рубан

Дата видачі 08.02.2018

м. Київ



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АР

№ 006252

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

інженер-проектувальник

(визначає професію)

Торгун Михайло Захарович

Виданий про те, що

(визначає ім'я особи)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: інженер-проектувальник

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної
комісії (далі - Комісія) від _____ № _____

(рішенням _____ відповідної _____ секції Комісії

від 04.02.2013 № 39, затвердженням президією

Комісії 06.02.2013 № 37-ІП


Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 27.09 2012 року
за № 3206

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації

Дата видачі 06.02 2013 року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



Губень П.І.



(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 199,075 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт огорожі приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Масівичі по вул.Центральній, Рокитнівського р-ну, Рівненської обл.

Складений в поточних цінах станом на 6 грудня 2018 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблі та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Огорожа	181,457	-	-	181,457
		Разом по главі 2:	181,457	-	-	181,457
		Разом по главах 1-7:	181,457	-	-	181,457
		Разом по главах 1-8:	181,457	-	-	181,457
		Разом по главах 1-9:	181,457	-	-	181,457
2	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 49	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	3,600	3,600
		Разом по главі 12:	-	-	3,600	3,600

1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П)	181,457 4,064	- -	3,600 -	185,057 4,064
		Разом	185,521	-	3,600	189,121
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	9,954	9,954
	Розрахунок N П-137	у тому числі: - Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	9,954	9,954
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	185,521	-	13,554	199,075

Керівник проектної організації

Мигловець А.Х.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Поточний ремонт огорожі приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Масевичі по вул.Центральній, Рокитнівського р-ну, Рівненської обл.
8166-18

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Ремонтні роботи
Огорожа

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 181,457 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,5976 тис. люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 23,107 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "6 грудня" 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PH1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м, група ґрунту 2	100 м3	0,21	<u>8975,85</u> 8975,85	-	1885	1885	-	<u>300,9</u> -	<u>63,19</u> -
2	ЕН6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,24	<u>182098,05</u> 12588,72	-	43704	3021	-	<u>369,93</u> -	<u>88,78</u> -
3	PH20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,1	<u>3677,92</u> 3677,92	-	4046	4046	-	<u>88,71</u> -	<u>97,58</u> -
4	C121-257 варіант 11	Секція огорожі із кованого металу	шт	40	<u>1528,68</u> -	-	61147	-	-	-	-
5	C113-138 варіант 2	Труби сталеві діаметр 50 мм,	м	100	<u>120,08</u> -	-	12008	-	-	-	-
6	PH3-30-1	Мурування стовпів із блоків прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	1 м3	10,3	<u>689,22</u> 531,82	-	7099	5478	-	<u>13,56</u> -	<u>139,67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	K581121-1049 варіант 7	Блоки стовпчикові	шт	360	31,54	-	11354	-	-	-	-
8	K581121-1049 варіант 8	Блоки рядові	шт	420	21,54	-	9047	-	-	-	-
9	E7-53-11	Установлення дрібних конструкцій	100шт	2,08	4802,55 2441,60	-	9989	5079	-	70	145,6
10	K589421-1378 варіант 5	Шляпки на стовпчики	шт	40	90,52	-	3621	-	-	-	-
11	K589421-1378 варіант 6	Пілотка	шт	168	42,52	-	7143	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							171043	19509	-	-	534,82
Разом будівельні роботи, грн.							171043				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							151534				
всього заробітна плата, грн.							19509				
Загальновиробничі витрати, грн.							10414				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд год.							62,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3598				
Всього будівельні роботи, грн.							181457				
Всього по кошторису							181457				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							597,6				
Кошторисна заробітна плата, грн.							23107				

Склад

Торгун М.З.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Мигловець А.Х.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт огорожі приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Масевичі по вул.Центральній, Рокитнівського р-ну, Рівненської обл.

Розрахунок загальнови­робничих витрат до локального кошторису № 2-1-1
на Ремонтні роботи

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання під- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд-год		люд-год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд-год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РН1-18-2	0,21	300,9 63,19	0,098	29,4882 6,19	57,31	1689,97 355	8975,85 1885	2346,48 492	2,21	664,99 140	4701,44 987
2	ЕН6-1-20	0,24	369,93 88,78	0,12	44,3916 10,65	57,31	2544,08 611	12588,72 3021	3329,22 799	2,73	1009,91 242	6883,21 1652
3	РН20-12-1	1,1	88,71 97,58	0,12	10,6452 11,71	57,31	610,08 671	3677,92 4046	943,36 1038	2,73	242,18 266	1795,62 1975
6	РН3-30-1	10,3	13,56 139,67	0,12	1,6272 16,76	57,31	93,25 960	531,82 5478	137,52 1417	2,73	37,02 381	267,79 2758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	E7-53-11	2,08	70 145,6	0,12	8,4 17,47	57,31	481,40 1001	2441,60 5079	643,06 1338	2,73	191,10 397	1315,56 2736
Разом:			534,82		62,78		3598	19509	5084		1426	10108

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(3598 + 19509 * 1) * 0,0078 = **130 грн.**

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(3598 + 19509 * 1) * 0,0078 * 0,22 = **40 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(3598 + 19509 * 1) * 0,003739 = **86 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 10108 + 130 + 40 + 86 = 10414 грн.

Склав

Торгун М.З.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Миглозєць А.Х.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт огорожі приміщення ЗОШ I-II ст. в с.Масевичі по вул.Центральній, Рокитнівського р-ну, Рівненської обл.

Форма № 1а

Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1
на Ремонтні роботи

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	534,82	36,48			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальнозиробничих витратах	люд.-год.	62,78	57,32			
		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.-год.	597,6				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції						
4	+С111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,004512	23597,37	23571,71	25,66	-
5	+С111-818-1 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0048	14429,04	14408,31	20,73	-
6	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0768	3177,18	3100,00	14,88	52,30
7	+С113-138 варіант 2	Труби сталеві діаметр 50 мм,	м	100	120,08	120,00	0,08	-
8	+С121-257 варіант 11	Секція огорожі із кованого металу	шт	40	1528,68	1500,00	28,68	-
9	+С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B37,5 [M100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	24,48	1644,71	1600,00	44,71	-
10	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	9,13	715,44	674,45	40,99	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	+K581121-1049 варіант 7	Блоки стовпчикові	шт	360	31,54	30,00	1,54	-
12	+K581121-1049 варіант 3	Блоки рядові	шт	420	21,54	20,00	1,54	-
13	+K589421-1378 варіант 5	Шляпки на стовпчики	шт	40	90,52	90,00	0,52	-
14	+K589421-1378 варіант 5	Пілотка	шт	163	42,52	42,00	0,52	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2018 р.

Склав _____ Торгун М.З.
[посада, підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Мигловець А.Х.
[посада, підпис, (ініціали, прізвище)]